

Відомість обсягів робіт

Реконструкція та капітальний ремонт: Одеська область, Подільський район

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтаж покрівлі</u>			
1	Розбирання покриття покрівель з хвилястих і напівхвилястих азбестоцементних листів	м2	773	
2	Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами	м2	773	
3	(Демонтаж) крокв	м3	0,73	
	<u>Розділ 2. Демонтаж вікон, дверей</u>			
4	Розбирання дерев'яних заповнень віконних прорізів з підвіконними дошками	м2	86,9	
5	Розбирання дерев'яних заповнень дверних і воротних прорізів	м2	66,31	
6	(Демонтаж) Установлення віконних зливів	м	42,4	
	<u>Розділ 3. Розбирання покриття підлоги</u>			
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	505,73	
	<u>Розділ 4. Демонтаж бетонних конструкцій</u>			
8	Розбирання бетонного козирка 3,0*1,5	м3	1,125	
9	Розбирання бетонного ганку	м3	2,1	
	<u>Розділ 5. Демонтаж цегляних конструкцій</u>			
10	Розбирання цегляних перегородок	м3	42,9	
	<u>Розділ 6. Інші роботи</u>			
11	Навантаження сміття вручну	т	11,5	
12	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	103,5	
13	Перевезення сміття до 15 км	т	115	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Загальнобудівельні роботи (перегородки, вікна, двері, підлоги, перемичка)</u>			
	<u>Розділ 1. Перегородки</u>			
14	Закладання проємів цеглою	м3	10,6	
15	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	76,75	
16	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	м3	12,21	
17	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,1221	
	<u>Розділ 2. Вікна</u>			
18	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах та г/к перегородках житлових і громадських будівель	м2	73,6	

1	2	3	4	5
19	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	2,66	
20	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в г/к перегородках житлових і громадських будівель	м2	3,2	
21	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	42,4	
22	Влаштування віконних відливів	м	42,4	
	<u>Розділ 3. Двері</u>			
23	Двері броньовані, монтаж	м2	9,5464	
24	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,18	
25	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	34,46	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
26	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	505,73	
27	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	505,73	
28	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	505,73	
29	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	505,73	
	<u>Розділ 5. Перемичка Пр-1</u>			
30	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,8	
31	Виготовлення мк перемички з швелера та полоси	т	0,0345	
32	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0345	
33	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	4	
34	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати <u>Локальний кошторис 02-01-03 на Загальнобудівельні роботи (покрівля, утеплення перекриття, водостічна система)</u>	шт	4	
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
35	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,73	
36	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	773	
37	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	12,147	
38	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	773	
39	Підшивання карнізів профнастилом ТП 8 <u>Розділ 2. Слухове вікно, ходовий місток</u>	м	117,16	
40	Улаштування слухових вікон	шт	1	
41	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,18	
42	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці	м2	15,1	
43	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	м3	0,7323	
44	Підшивання карнізів профнастилом ТП 8	м	3,4	
45	Улаштування дрібних покриттів (обшиття боків та примикання) із листової оцинкованої сталі	м2	9,5	
46	Установлення дерев'яної конструкції ходового містка	м3	1,14	
47	Монтаж кутиків 50*5	м	16,8	
48	Отвори для кріплення кутиків <u>Розділ 3. Утеплення перекриття</u>	шт	168	

1	2	3	4	5
49	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо <u>Розділ 4. Водостічна система</u>	м2	552,9	
50	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	32	
51	Улаштування жолобів настінних	м	115,2	
52	Установлення воронок водостічних <u>Локальний кошторис 02-01-04 на Загальнобудівельні роботи (внутрішнє оздоблення)</u> <u>Розділ 1. Стеля</u>	шт	8	
53	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	505,73	
54	Укладання плит стельових в каркас стелі <u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>	м2	505,73	
55	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	1421,9	
56	Грунтування оздоблення поверхонь стін (перший шар)	м2	339,6	
57	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	м2	339,6	
58	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	339,6	
59	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1042,3	
60	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 3 мм)	м2	1042,3	
61	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування <u>Розділ 3. Ремонт укосів</u>	м2	1042,3	
62	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	40	
63	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	40	
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 (до 4 мм)	м2	40	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів <u>Локальний кошторис 02-01-05 на Загальнобудівельні роботи (зовнішнє оздоблення, вимощення)</u> <u>Розділ 1. Зовнішнє утеплення. Стіни гладкі</u>	м2	40	
66	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни Гладкі <u>Розділ 2. Зовнішнє утеплення. Укоси</u>	м2	438,9	
67	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм <u>Розділ 3. Зовнішнє утеплення. Цоколь</u>	м2	30	
68	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі (екструдованим пінополістиролом) <u>Розділ 4. Вимощення</u>	м2	79,6	
69	Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм	м2	210	
70	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	210	

1	2	3	4	5
71	Улаштування бетонного шару вимощення	м3	23,1	
72	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм	м2	210	
73	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	210	
74	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	м	135	
<u>Локальний кошторис 02-01-06 на Загальнобудівельні роботи (ганки Г-1, Г-2)</u>				
<u>Розділ 1. Земляні роботи для ганку Г-1</u>				
75	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	4,99	
76	Навантаження ґрунту вручну	т	8,7325	
77	Перевезення ґрунту до 10 км	т	8,7325	
<u>Розділ 2. Фундаменти ганку Г-1</u>				
78	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,6	
79	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	4,35	
80	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00678	
<u>Розділ 3. Металоконструкції ганку Г-1</u>				
81	Виготовлення решітки МРН	т	0,01428	
82	Установлення ґрат металевих	ґрати	1	
83	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0446	
84	Монтаж стійок	т	0,0446	
85	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0074	
86	Монтаж стійок	т	0,0074	
87	Виготовлення огорожі	т	0,01665	
88	Монтаж огорожі	т	0,01665	
89	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,11872	
90	Монтаж ферм	т	0,11872	
91	Виготовлення м/к ганку	т	0,11202	
92	Монтаж м/к ганку	т	0,11202	
<u>Розділ 4. Козирок ганку Г-1</u>				
93	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	8,1	
94	Підшивання козирка профнастилом	м2	6,4	
<u>Розділ 5. Покриття ганку Г-1</u>				
95	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	14	
96	Улаштування бетонного шару ганку	м3	2,1	
97	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	14	
98	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно-піщаних	м2	14	
99	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	11,8	
<u>Розділ 6. Земляні роботи для ганку Г-2</u>				
100	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	2,36	
101	Навантаження ґрунту вручну	т	4,13	
102	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,13	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 7. Фундаменти ганку Г-2</u>			
103	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,3	
104	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	м3	2,06	
105	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,00678	
	<u>Розділ 8. Металоконструкції ганку Г-2</u>			
106	Виготовлення решітки МРН	т	0,01428	
107	Установлення ґрат металевих	ґрати	1	
108	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0446	
109	Монтаж стійок	т	0,0446	
110	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1005	
111	Монтаж м/к ганку	т	0,1005	
	<u>Розділ 9. Козирок ганку Г-2</u>			
112	Улаштування покрівель із металочерепиці	м2	4,6	
113	Підшивання козирка профнастилом	м2	3,6	
	<u>Розділ 10. Покриття ганку Г-2</u>			
114	Ущільнення ґрунту щебенем	м2	3,6	
115	Улаштування бетонного шару ганку	м3	0,54	
116	Улаштування стяжок цементно-піщаних товщиною 20 мм	м2	3,6	
117	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементно-піщаних	м2	3,6	
118	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,8	
	<u>Розділ 11. Антикорозійний захист металоконструкцій</u>			
119	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	18,92	
120	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-130	м2	18,92	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на Господарчо-питний холодний та гарячий водопровід (В1, Т3)</u>			
121	Установлення електроводонагрівачів	компл.	2	
122	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	1	
123	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 15 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	8	
124	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	45	
125	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	10	
126	Установлення пом'якшувачів води	шт	3	
127	Ізоляція трубопроводів повнозбірною ізоляцією	м	63	
	<u>Локальний кошторис 02-01-08 на Каналізація (К1-внутрішня)</u>			
	<u>Розділ 1. Каналізація побутова К1</u>			

1	2	3	4	5
128	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	6	
129	Установлення унітазів із бачком безпосередньо Приєднаним	компл.	2	
130	Установлення піддонів душових	компл.	3	
131	Установлення змішувачів	шт	6	
132	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 40 мм	м	3	
133	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	4	
134	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм	м	15	
135	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	14	
136	Установлення ревізії	компл.	1	
137	Установлення трапів	компл.	1	
138	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	компл.	1	
139	Установлення поліетиленових фасонних частин	шт	18	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на Опалення та Вентиляція</u>			
	<u>Розділ 1. Опалення</u>			
140	Установлення котлів водогрійних теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	1	
141	Котел водогрійний, налагодження	Котел	1	
142	Установлення насосів	шт	1	
143	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	шт	1	
144	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	шт	1	
145	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
146	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	3	
147	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1	
148	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	66	
149	Установлення буферної ємності V=500л	шт	1	
150	Установлення кранів повітряних	комплект	33	
151	Колекторна шафа, монтаж	шт	1	
152	Установлення гілз зі сталевих труб діаметром до 100 Мм	шт	20	
153	Установлення радіаторів сталевих	кВт	37	
154	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	36	
155	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	50	
156	Прокладання трубопроводів водопостачання з поліетиленових труб зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	145	
157	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	м	6	

1	2	3	4	5
158	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	6	
159	Ізоляція трубопроводів повнозбірною ізоляцією <u>Розділ 2. Вентиляція</u>	м	231	
160	Установлення рекуператорів	блок	6	
161	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	
162	Підготовлення до випробування, здавання під налагодження і пуску, приєднування до електричної мережі електричних машин з короткозамкненим ротором	шт	3	
163	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	3	
164	Установлення ґрат вентиляційних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	11	
165	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	4,553	
166	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	м2	0,471	
167	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м2	6	