

Ремонт Коридора

Перелік робіт

1. Демонтаж верхнього плінтуса (багета) -20,99 м.
2. Демонтаж шпалер - 42,6 м. кв.
3. Демонтаж нижнього плінтуса - 8,7 м.
4. Мінімальна шпаклівка за необхідності.
5. Грунтовка стін - 42,6 м.кв.
6. Поклейка верхнього плінтуса (багета) - 20,99 м.
7. Покраска верхнього плінтуса (багета) - 20,99 м.
8. Покраска стелі - 11,07 м.кв.
9. Поклейка шпалер (вінілові на флізеліновій основі) - 42,6 м.кв.
10. Монтаж нижнього плінтуса - 8,03 м.

Всі меблі, які не будуть переміщені, а також двері захистити від краски, клею і т.д.

План коридора



Підрахунок шпалер

Безшовна поклейка з гарантією на відклеювання.

Стіна	Стіна			Двері			Площа обоїв
	Довжина	Висота	Площа	Ширина	Висота	Площа	
Західна стіна (двері в кімнату)	1,2	2,7	3,24	0,95	2	1,9	1,34
Північна стіна (двері ванни)	5,6	2,7	15,12	1,5	2	3	12,12
Західна стіна (стіна ванни)	1,37	2,7	3,699				3,699

Північна стіна (справа від входу)	0,13	2,7	0,351				0,351
Західна стіна (електричний шкаф)	0,55	2,7	1,485	0,32	0,92	0,2944	1,1906
Північна стіна (вхідні двері)	1,07	2,7	2,889	0,94	2	1,88	1,009
Східна стіна (зліва від входу)	0,92	2,7	2,484				2,484
Північна стіна (зліва від санвузла)	0,56	2,7	1,512				1,512
Східна стіна (двері санвузла)	2,19	2,7	5,913	0,75	2	1,5	4,413
Південна стіна (двері кухня, кімнати)	7,4	2,7	19,98	2,75	2	5,5	14,48
Всього							42,5986
10%							4,25986
Всього + 10%							46,85846

Підрахунок багет верхній

Багет верхній	
Назва	Довжина
Західна стіна (двері в кімнату)	1,2
Північна стіна (двері ванни)	5,6
Західна стіна (стіна ванни)	1,37
Північна стіна (справа від входу)	0,13
Західна стіна (електричний шкаф)	0,55
Північна стіна (вхідні двері)	1,07
Східна стіна (зліва від входу)	0,92
Північна стіна (зліва від санвузла)	0,56
Східна стіна (двері санвузла)	2,19

Південна стіна (двері кухня, кімнати)	7,4
Всього	20,99
10%	2,099
Всього + 10%	23,089
Кількість	12

Підрахунок плінтус нижній

Плінтус нижній		
Назва	Довжина	Коментар
Західна стіна (двері в кімнату)	0,23	
Північна стіна (двері ванни)	4,03	
Західна стіна (стіна ванни)	0	тільки демонтаж 0,67
Північна стіна (справа від входу)	0	
Західна стіна (електричний шкаф)	0,55	
Північна стіна (вхідні двері)	0,57	
Східна стіна (зліва від входу)	0,92	
Північна стіна (зліва від санвузла)	0,56	
Східна стіна (двері санвузла)	1,44	
Південна стіна (двері кухня, кімнати)	4,54	
Всього	8,03	
10%	0,803	
Всього + 10%	8,833	

Кількість	5
-----------	---

Підрахунок стеля

Стеля	
Площа	11,07

Матеріали

1. Для стелі біла матова фарба - Feidal Latex Premium
2. Обої вінілові на флізеліновій основі. Вибір за замовником.
3. Клей для обоїв PUFAS Vlies.
4. Багет верхній пінопласт. Вибір за замовником.
5. Плінтус нижній МДФ. Вибір за замовником.
6. Грунтовка CERESIT СТ-17
7. Шпаклівка СТ-10
8. Інші додаткові та розхідні матеріали (плівка, малярний скотч, і. т.д.). Пропонує виконавець

Інструменти

Всі необхідні інструменти для покраски, поклейки, монтажу плінтусів власність виконавця.
Столів, драбин, козлів немає, висота стелі 2,7м.